

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:	Budynek świetlicy.
Adres inwestycji:	Swędzieniejewice, działka nr 121, Gmina Zapolice
Inwestor:	Gmina Zapolice ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice
Autor projektu:	mgr inż. arch. Marcin Gwis 26/R 319/ŁOIA/05 mgr inż. Roman Kałuża upr. bud. 101/01/WŁ
Opracowanie:	mgr inż. Joanna Borkiewicz

1. Podstawa opracowania

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja to rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej. Przebudowa będzie prowadzona metodą tradycyjną.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego przy przebudowie budynku:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,
- roboty murowe i tynkowe,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne wewnętrzne,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne
- roboty porządkowe.

3. Wykaz istniejących budynków na działce

Na działce znajduje się budynek świetlicy i budynki gospodarcze.
Działka uzbrojona.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na działce nie ma żadnych obiektów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych (skala, rodzaj oraz miejsce i czas wystąpienia)

Przy wykonywaniu prac wymienionych w zakresie robót nie występują zagrożenia podczas ich realizacji. Należy zachować szczególną uwagę przy wykonywaniu prac na wysokości przy wykonywaniu pokrycia dachu.

Przy przebudowie zjazdu roboty prowadzone będą przy częściowym zajęciu jezdni. Należy więc zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w sąsiedztwie czynnego pasa ruchu.

Robotnicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną zapewniającą między innymi widoczność – pomarańczowe kamizelki z elementami odblaskowymi.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrożenia.

Wykonawca zapewni wyгородzenie stref niebezpiecznych i oznaczy tablicami ostrzegawczo – informacyjnymi BHP.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed realizacją: prac na wysokości, prac w sąsiedztwie czynnego pasa ruchu oraz przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego kierownik budowy przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla cieśli, dekarzy i innych robotników.

8. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów

Na budowie nie przewiduje się substancji i preparatów niebezpiecznych. Materiały budowlane będą składowane na placu budowy w wyznaczonych i odpowiednio przyszykowanych miejscach. Składowanie materiałów zgodnie z zaleceniem producenta. Transport poziomy materiałów będzie odbywał się ręcznie, a pionowy przy pomocy wielokrążka, na paletach zabezpieczonych linami.

9. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- Teren budowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy oraz apteczkę „pierwszej pomocy”
- W strefach niebezpiecznych lub ich sąsiedztwie nie należy przechowywać narzędzi i sprzętu, który podłączony jest do prądu lub posiada niebezpieczną obudowę.
- Przy urządzeniach pracujących powinien znajdować się pracownik wykwalifikowany lub przeszkolony w obsłudze.
- Sprzęt będzie dostarczał wykonawca tylko na czas ich pracy.
- Wjazd na działkę powinien być łatwo dostępny, umożliwiający szybką ewakuację jak również dojazd na wypadek pożaru lub innych zagrożeń.

10. Zaplecze budowy i warunki socjalne

- Materiały budowlane i sprzęt będą dostarczane przez wykonawcę na plac budowy, stosownie do bieżących potrzeb.
- Teren budowy należy zabezpieczyć i oznaczyć tablicą informacyjną.

Opracował: