

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy drogi w terenie równinnym	km	1.380		
d.1	0119-03					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1380*4.40+ (6*6-6*6* 3.14*0.25)*4 = 6102.960		
d.1	0103-04					
3	KNR 2-31	Warstwa wyrównawczo wzmocniająca grubości 12cm z mieszanki tłuczni kamyennego 0/63mm. kl.I, gat. II.	m <sup>3</sup>	6102.96*0.12 = 732.355		
d.1	0107-02					
Razem dział Roboty przygotowawcze						
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
4	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną >65% w ilości 1, 80kg/m <sup>2</sup> i grysem kamiennym bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 15kg/m <sup>2</sup> - warstwa dolna	m <sup>2</sup>	1380*4.20+ 30.96 = 5826.960		
d.2	1002-01					
5	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną >65% w ilości 1, 3kg/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym frakcji 2-5 w ilości 10 kg/m <sup>2</sup> - warstwa górna.	m <sup>2</sup>	5826.960		
d.2	1002-01					
Razem dział Nawierzchnia						
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6	KNR 2-01	Ukop wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (łączna odl. transportu 5km)	m <sup>3</sup>	(0.12+0.07)* 0.5*1.0*2* 1180+(0.12+ 0.08)*0.5* 0.75*2*200 = 254.200		
d.3	0206-01					
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające na dalsze 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych Krotność = 8	m <sup>3</sup>	254.200		
d.3	0214-03					
8	KNR 2-01	Formowanie nasypów (poboczny) w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	254.200		
d.3	0235-01					
9	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów - poboczny walcami.	m <sup>3</sup>	254.200		
d.3	0237-03					
10	KNR 2-01	Plantowanie nasypów (poboczny) - kat.gr.II	m <sup>2</sup>	1180*1.0*2+ 200*0.75*2 = 2660.000		
d.3	0506-07					
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.000		
d.3	0702-01					
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych 2 szt, i zakazu 2szt	szt.	4.000		
d.3	0703-01					
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych.	szt.	2.000		
d.3	1406-04					
Razem dział Roboty wykończeniowe						