



PRZEKRÓJ BUDYNKU PSZOK



- S1** tynk gipsowy
ściana istniejąca
styropian 5cm
tynk akrylowy
- P1** posadzka istniejąca
podłoga podniesiona
na bazie płyty wiórowej o wysokiej gęstości,
zamknięta szczelnie
z czterech stron blachą ocynkową
o grubości 0,5 mm
- D1** sufit podwieszany z płyt g-k
istniejąca konstrukcja dachu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	POW.(m2)
1.POM.MAGAZYNOWE	187
2.CZ.SOC.-BIUR.	
POM.BIUR Z SZATNIĄ	9,5
PRZEDSIONEK	7,8
CZ.SOCJALNA	4,4
TOALET A Z NATRYSKIEM	4,3
SUMA	213

RZUT BUDYNKU PSZOK



LEGENDA :

N.N. - NOWOPROJEKTOWANA
SKRZYŃKA ROZDZIELCZA NN,DEMONTAŻ STAREJ
W- PRZYŁĄCZ WODY

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI, DEMONTAŻU
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

S1 tynk gipsowy
ściana istniejąca
styropian 5cm
tynk akrylowy

S2 ściana istniejąca
styropian 5cm
tynk akrylowy

S3 bloczek z betonu komórkowego gr 20cm

S4 tynk gipsowy
bloczek z betonu komórkowego gr 12cm
tynk gipsowy

warstwy posadzki wyrównawczej niecki betonowej:

- płyta żelbetowa grubości 20 cm z betonu C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi 50/1 w ilości minimum 25kg/m3, zatarta na gładko, utwardzona metalicznie i zaimpregnowana,
- folia PE lub PCV grubości minimum 0,3mm,
- chudy beton C8/10 grubości 10cm,
- podbudowa z kruszywa zagęszczonego mechanicznie do E2=120MPa (grubość podbudowy dostosowana do głębokości istniejących zagłębień).

Płytę posadzkową należy oddylaować od ścian i podzielić układem dylatacji na pola o maksymalnych wymiarach 6,0 x 6,0 m.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O. UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04		
TEMAT:	„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAPOLICACH”	INŻYNIERIA PRO-EKO
INWESTOR:	GINA ZAPOLICE ul. Plac Strażacki 5; 98-161 Zapolice	data 01.03.2021 r.
ADRES:	działka ewid. nr 149/2, jednostka ewidencyjna:101903_2; obręb 101903_2.0019 Zapolice	skala 1:100
TEMAT RYSUNKU:	RZUT I PRZEKRÓJ BUDYNKU PSZOK	stadium PB.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Ludmiła Więkowska-Bryś nr upr.:MPOIA/063/2012 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	branża architektura rys.nr A-m-01
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Izabela Kowarczuk- Borecka nr upr.:7107/SL OKK w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		