

156 m2

3750 m2

2863 m2

65 m2

ZIELEŃ

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

TRAWNIKI, TRAWNIKI DO ODTWORZENIA

BIORETENCJA

NASADZENIA

ISTNIEJĄCE DRZEWO LIŚCIASTE - DO ZACHOWANIA

ISTNIEJĄCE DRZEWO IGLASTE - DO ZACHOWANIA

ISTNIEJĄCY KRZEW LIŚCIĄSTY - DO ZACHOWANIA

DRZEWO DO USUNIĘCIA

KRZEWY / ŻYWOPŁOT - NASADZENIA poza zakresem

BLUSZCZ PRZY OGRÓDZENIU ROZSTAWA C0-1m

98szt. sadzonek poza zakresem

WYKAZ PROPONOWANYCH GATUNKÓW KRZEWÓW
na 10mb żywopłotu, przyjęto 15 roślin w 2 szt. na 10mb

1-2 szt. - Philadelphus coronarius Aureus - Jaśminowiec wonny
1-2 szt. - Sambucus nigra Bez czarny Black Lace 'Eva'
2-4 szt. - Weigela florida - Krzewuszkę cudowna
4-6 szt. - Berberis thunbergii Atropurpurea - Berberys Thunberga
3-5 szt. - Berberis thunbergii Aurea - Berberys Thunberga
1 lub 1 szt. - Jastrzębia, tawrośnienie, Róża okrywane, Trzmieliny

WYKAZ PROPONOWANYCH GATUNKÓW DRZEW

A. - 6 SZTUK obwód pnia na wys. 1 metra: 12-14 cm
WIŚNIA PIŁKOWANA 'KANZAN' - PRUNUS SERRULATA 'KANZAN'
lub GŁÓG POŚREDNI - 'PAUL'S SCARLET'
LUB obwód pnia na wys. 1 metra: 14-16 cm
PLATAN KLONOLISTNY 'APLPHEN'S GLOBE' - PLATANUS
x ACERIFOLIA 'ALPHEN'S GLOBE'
LUB KLON POLNY 'ELSRUK' - ACER CAMPESTRE 'ELSRUK'


B. - 5 SZTUK obwód pnia na wys. 1 metra: 16-18 cm
PLATAN KLONOLISTNY 'APLPHEN'S GLOBE' - PLATANUS x
ACERIFOLIA 'ALPHEN'S GLOBE'
LUB KLON POLNY 'ELSRUK' - ACER CAMPESTRE 'ELSRUK'
LUB KLON POŚPOLITY - ACER PLATANOIDES
LUB LIPA DROBNOLISTNA 'GREENSPIRE' - 'TILIA CORDATA 'GREENSPIRE'

C. - 1 SZUKA obwód pnia na wys. 1 metra: 12-14 cm
JABŁOŃ PURPUROWA - MALUS x PURPUREA REHDER

Liczba usuwanych drzew: 2
Liczba planowanych nasadzeń: 12 (w tym 1 szt. na patio)

Powierzchnia trawnika / do odtworzenia: 3743 2863m²
Powierzchnia zieleni niskiej projektowanej / 3 rabaty 22,5m²
Powierzchnia bioretencji: 65m m², nasadzenia na 30% terenu
Powierzchnia żywopłotu: 133m² - 80mb
Powierzchnia pod pnącza: 8,8m² - 98szt. pnączy 0,3x0,3m/szt.

REWIZJA		
Nr	Data	Zakres zmian
A	03.05.2022	nasadzenia żywopłotu i bluszczu poza zakresem inwestycji
	03.05.2022	zmiana zakresu trawnika do odtworzenia



ORIENTACJA SKALA 1:2000

GRID architektki sp z o.o
Polska 51-011 Wrocław ul. Jarocińska 59
605 665 722 | biuro@grid.net.pl

branża: ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż. arch. Artur Toboła nr upr. 33/DSOKK/2012
spec.: architektoniczna

Współpraca:

Sprawdzający:	nr upr.:	spec.: architektoniczna
Inwestor:	GMINA ZAPOLICE Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice	
Inwestycja:	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach	
adres inwestycji:	dz. nr 19-190, ul. Główna 14, Zapolice	
rysunek:	PZT-GOSPODARKA ZIELEŃ	
skala:	data:	numer projektu
1:500	02.2022	173- K - A - Z01-A