



ELEWACJA ZACHODZNA , FORNTOWA OD UL. GŁÓWNEJ



ELEWACJA POŁUDNIOWA

MATERIAŁY ELEWACYJNE	
Lp.	OPIS
1	PLYTKA DACHOWO-FASADOWA
2	TYNK STRUKTURALNY BARANEK 1 - 1.5mm - kolor BEŻOWY
3	BLACHA NA RABEK STOJĄCY - kolor BEŻOWY - jak elewacja 02
4	DRZWI WYKOŃCZONE TYNKIEM - jak kolor elewacji 2, RAMA - jak kolor elewacji 2
5	OBRÓBKA Z BLACHY POWLEKANEJ min. 0,7mm - kolor ciemno szary RAL 7022
6	OBRÓBKA Z BLACHY POWLEKANEJ min. 0,7mm - kolor ciemno szary RAL 7022
7	STOLARKA ALUMINIOWA, kolor ciemno szary RAL 7022
8	TYNK STRUKTURALNY BARANEK 1 - 1.5mm - kolor ciemno szary jak stołka RAL 7022
9	STOLARKA ALUMINIOWA - PEŁNE DRZWI - kolor ciemno szary RAL 7022
10	OBRÓBKĘ RYNNY I RURY SPUSTOWE - BLACHA POWLEKANA min. 0,7mm - kolor ciemno szary RAL 7022
11	OKNA POLACIOWE W KOLORZE DACHU I ELEWACJI - kolor ciemno szary jak elewacja 02
12	TYNK STRUKTURALNY BARANEK 1 - 1.5mm - kolor SZARO ZIELONY jak dach
13	BLACHA NA RABEK STOJĄCY - kolor SZARO ZIELONY jak elewacja 12
14	ZADASZENIE DREWNIANE, KOLOR NATURALNY
15	LAMELOWA ŻALUZJA FASADOWA NA ŚCIENIE I STOLARCE - kolor CIEMNO SZARY RAL 7022
16	BONIOWANIE



Projektant: mgr inż. arch. Artur Toboła
Współpraca: nr upr.: 33/DSOKK/2012 spec.: architektoniczna

Investor: GMINA ZAPOLICE
Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

Investycja: Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

adres inwestycji: dz. nr 19-190, ul. Główna 14, Zapolice

rysunek: ELEWACJE

skala: 1:100 data: 02.2022 numer projektu: 173- stadium: K - branża: A - numer rysunku: 01 - rewizja: 3